

2.3. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy	653,10 m ²
Powierzchnia użytkowa	1 331,20 m ²
Kubatura	5 906,99 m ³

2.4. RODZAJE INSTALACJI W OBIEKCIE

kanaliz. sanitarna,
 kanaliz. deszczowa (zewnątrzna),
 woda zimna i ciepła (z kotłowni gazowej zlokalizowanej w gimnazjum)
 elektryczna: oświetlenie i gniazda jednofazowe + siła, gniazda prądu stałego w pracowni fizyczno-chemicznej
 przeciwporażeniowa,
 odgromowa,
 centralne ogrzewanie,
 wentylacja mechaniczna i grawitacyjna,
 instalacja oświetlenia awaryjnego,
 telefoniczna,
 sieciowa komputerowa,
 RTV,

2.5. METODA WYKONAWSTWA.

Technologia wykonawstwa - tradycyjna i częściowo uprzemysłowiona:

3. PAWILON DYDAKTYCZNY - ADAPTACJA

3.1 OPIS OGÓLNY ADAPTACJI

Adaptowany PAWILON DYDAKTYCZNY został zrealizowany na podstawie projektu z lutego 1996 r. zatwierdzonego decyzją Decyzja nr NBOS-III-TS/7351/9/95 z 20.05.1996 r. w sprawie zatwierdzenia i pozwolenia na budowę II etapu Zespołu Szkół w Przecławiu, wydana przez Urząd Rejonowy w Szczecinie.

W ramach obecnej adaptacji przewiduje się:

- adaptacje poddasza dla celów użytkowych z przeznaczeniem na pokoje gościnne dla uczniów innych szkół /w tym zagranicznych/ przyjeżdżających w ramach wymian międzyszkolnych,
- adaptacje podcienia parterze budynku z przeznaczeniem na magazyn sprzętu sportowego.

W projektowanych 12 pokojach gościnnych / 2 do 7 osobowych / przewiduje się 46 miejsc noclegowych. W programie towarzyszącym przewiduje się wykonanie:

- po 2 zespoły toalet z natryskami dla dziewcząt i chłopców,
- sali telewizyjnej,
- świetlicy,
- magazynów bielizny czystej i brudnej.