

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA 0,4kV  
ADRES INWESTYCJI : PRZEĆŁAW DZ. NR 5/28  
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 3*0,8*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.960	 0.960
				RAZEM	0.960
2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 3*0,6*0,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.720	 0.720
				RAZEM	0.720
3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 3*2	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
4	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - istn. kabel YAKY 4x16 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNNR 9 0307-06 analogia	Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych bez względu na rodzaj i przekrój przewodów w rurze 7	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
10	KNNR 5 0103-07	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5 0203-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 7	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
12	KNNR 5 1204-02	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm <sup>2</sup> 20	szt. szt.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
13	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy 1	odc. odc.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 0407-03 analogia	Montaż ochronnika 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
15	cena zakładowa	Wykonanie operatu geodezyjnego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	Uchwała Gminna cena zakładowa	Zajęcie jezdni i chodników drogi gminnej i powiatowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	analiza indywidualna	Opłaty związane z przyjazdem pogotowia i wyłączeniami energetycznymi w celu przebiegu przyłącza. 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
	Kosztorys								

Słownie:

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	17.0052		
RAZEM					

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Opłaty związane z przyjazdem pogotowia i wyłączeniami energetycznymi w celu przełączenia przyłącza.	szt	1.0000		1.0000			
2.	operat geodezyjny	szt	1.0000		1.0000			
3.	wazelina techniczna	kg	0.0327		0.0327			
4.	uchwyty	szt	12.6000		12.6000			
5.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m <sup>2</sup>	1.2581		1.2581			
6.	piasek	m <sup>3</sup>	0.3359		0.3359			
7.	Zajęcie jezdni i chodników drogi gminnej	zaj jezd.	1.0000		1.0000			
8.	ochronnik DEHNquard 275	szt	4.0000		4.0000			
9.	rury winidurowe 36	m	6.2383		6.2383			
10.	złączki 36	szt	2.4571		2.4571			
11.	uziom stalowy miedziany o dług. 1.5 m	szt	2.0000		2.0000			
12.	grot stalowy	szt	1.0000		1.0000			
13.	złącza prętów	szt	1.0000		1.0000			
14.	końcówki kablowe do zaprasowania	szt	20.5897		20.5897			
15.	końcówki kablowe	szt	5.0000		5.0000			
16.	opaski kablowe typu Oki	szt	1.3000		1.3000			
17.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	1.0000		1.0000			
18.	przewody kabelkowe YKY 5x10	m	7.2799		7.2799			
19.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	0.0452		0.0452			
20.	kołki rozporowe plastikowe	szt	12.6000		12.6000			
21.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	młot udarowy elektryczny	m-g	0.6207		
2.	żuraw samochodowy	m-g	0.0135		
3.	środek transportowy	m-g	0.6647		
4.	ciągnik kołowy	m-g	0.0135		
5.	samochód samowładowczy	m-g	0.0480		
6.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.0139		
7.	agregat prądowłrczy do 2.5 kVA	m-g	0.6205		
RAZEM					

Słownie: