



PRZEKRÓJ A-A




RZUT


11	Przejście szczelne dla rury stal. DN400	1	
10	Studnia o średnicy 1,20 m, h=2,25 m, dennica murowana + nadbudowa z typowych kręgów betonowych łączonych na uszczelkę + płyta pokrywowa z otworem na właz + właz + stopnie zjazdowe	1 kpl.	cegła kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 beton C35/45, mrozoodp.: F-100; wodoszcz.: W-6
9	Wywietrzak cylindryczny typ A d=160	1 kpl.	
8	Kołnierz luźny do dospawania na budowie, DN400, stal nierdz.	1	
7	Złącze dla rur stalowych DN400 (kształtka montażowo-demontażowa)	1	
6	Prostka jednokołnierzowa DN400 L=110 cm, stal nierdz.	1	
5	Prostka jednokołnierzowa DN400 L=20 cm, stal nierdz.	1	
4	Prostka jednokołnierzowa DN400 L=130 cm, stal nierdz.	1	
3	Zwężka DN400/DN300 L=50 cm, stal nierdz.	2	
2	Zasuwa klinowa płaska, kołnierzowa DN400 PN6 z obudową i skrzynką uliczną	2	
1	Przepływomierz elektromagnetyczny DN300	1	
Poz.	Wyszczególnienie	Ilość	Uwagi



PRZEKRÓJ A-A



RZUT

				ul. Grunwaldzka 104; 60 - 307 Poznań; NIP 782-231-90-62 tel. +48 61/86 15 224; fax. + 48 61/8671576; e-mail: biuro@ekotab.poznan.pl	
Zamawiający: GMINA KOŁBASKOWO KOŁBASKOWO 106, 72-001 KOŁBASKOWO				Objekt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO	
Kontrakt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO				Tytuł: KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH - OB. NR 26 (KQ2) STUDNIA POŁĄCZENIOWA (K2) RZUTY I PRZEKROJE	
Autorzy:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	DATA / PODPIS	Faza: PROJEKT BUDOWLANY	
Projektował:	mgr inż. A. Dylewski	25/93/Pw 61/94/Pw	01.2011	Skala: 1:50	
Opracował:	inż. P. Baraniak		01.2011	Branża: TECHNOLOGIA	
Sprawdził:	mgr inż. B. Szczublewski	83/75/PW	01.2011	Numer projektu: ET/520/PB/2011	
				Numer rysunku: E/10	