

ZAKRES PRAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

- wykonanie odmulenia cieku i czyszczenie przepustów:
2103,4mbx0,30mx1,0m=631,0m3
- rozplantowanie urobku na skarpach i przy krawędzi rowu: **631,0m3**
- wykoszenie i usunięcie porostów: **2103,4x12m2**
- wygrabienie dna i skarp cieku **2103,4x12m2**
- obsiew skarp mieszanką traw: **2103,4x12m2**
- umocnienie skarp kiszka faszynową 3x20cm: **2x357,5 mb**
- umocnienie geomatą: **2x200x2m2**
- wycinka drzew do 10lat: **21,03 x 30**
- wycinka krzaków: **21,03 x 200**
- naprawa istniejących wylotów kanalizacyjnych **2 szt.**
- usunięcie śmieci z terenu prowadzonych robót z wywózką na składowisko **5m3**