

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Linia autobusowa Stobno- Szczecin					
1.1 Roboty Przygotowawcze					
1	KSNR	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha		
d.1.	1				
	0105-02	0.12 +0.08 +0.048+0.04+0.03	ha	0.318	
				RAZEM	0.318
2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	szt.		
d.1.	1				
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	1				
	2-01 0126-01	470+7.4+4.3 +56*2*6+10*2*5+26+2.5	m ²	1282.200	
				RAZEM	1282.200
4	KSNR	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	1				
	6 0806-02	16.7+2.5+1+3.2+3.5+3.9+3.6+13.2+7.4+11.5+9	m	75.500	
				RAZEM	75.500
5	KSNR	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm ręcznie	m ²		
d.1.	1				
	6 0802-07	82.5	m ²	82.500	
				RAZEM	82.500
6	KNR	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.	1				
	2-31 0806-02	36.6	m ²	36.600	
				RAZEM	36.600
7	KNR	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
d.1.	1				
	4-04 1103-01	72.26+3.4+13.2+2.93	m ³	91.790	
				RAZEM	91.790
8	KNR	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1.	1				
	4-04 1103-04	91.79	m ³	91.790	
				RAZEM	91.790
9	KNR	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1.	1				
	4-04 1103-04	91.79	m ³	91.790	
				RAZEM	91.790
1.2 D-1 Pętla autobusowa i parking					
10	KNNR	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1.	2				
	0101-09	470+7.4+4.3	m ²	481.700	
				RAZEM	481.700
11	KNR	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1.	2				
	4-04 1103-04	144.51	m ³	144.510	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	144.510
12	KSNR d.1. 1 2 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowład. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV)	m ³		
		144.51	m ³	144.510	
				RAZEM	144.510
13	KNR d.1. 2-31 2 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		7.4+21.5+21.5+21.7+30.2+10.3+13.4+8.3	m	134.300	
				RAZEM	134.300
14	KSNR d.1. 6 2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		7.4+21.5+21.5+21.7+30.2+10.3+13.4	m	126.000	
				RAZEM	126.000
15	KSNR d.1. 6 2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		13.2+8.8+16.2	m	38.200	
				RAZEM	38.200
16	KNR d.1. 2-31 2 0403-08	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 40 m	m		
		13.4+7.4+21.5+21.7+10.3	m	74.300	
				RAZEM	74.300
17	KSNR d.1. 6 2 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		470+7.4+4.3+82.5+4.5*2.38*2+5*2.38+5.5*2.38*2+4.3+7.4	m ²	635.400	
				RAZEM	635.400
18	KSNR d.1. 6 2 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²		
		635.4	m ²	635.400	
				RAZEM	635.400
19	KSNR d.1. 6 2 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		635.4	m ²	635.400	
				RAZEM	635.400
20	KSNR d.1. 6 2 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		635.4	m ²	635.400	
				RAZEM	635.400
21	KSNR d.1. 6 2 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		635.4	m ²	635.400	
				RAZEM	635.400
22	KNR d.1. 2-31 2 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR d.1. 2-02 2 2201-02	Ścianki oporowe z prefabr.na podłożu z betonu zwykłego B75,gr.15cm,dla peronów o wys. 76-96 cm	m		
		5+4.5+5+3*5.5+5*2.5	m	43.500	
				RAZEM	43.500

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNNR	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt		
d.1.	6				
	2				
	0702-04				
		6	szt	6.000	
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KSNR	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²		
d.1.	6				
	2				
	0705-07				
		10.88	m ²	10.880	
		43	m ²	43.000	
				RAZEM	10.880
					43.000
1.3 D2- Przystanek PKP					
26	KNNR	Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego, żwirowego z ręcznym obcinaniem krawędzi uszkodzeń	t		
d.1.	6				
	3				
	1107-0102				
		2	t	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR	Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych - budowa	m ²		
d.1.	2-25				
	3				
	0209-01				
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KSNR	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie	m ²		
d.1.	6				
	3				
	0705-01				
		7.4	m ²	7.400	
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	7.400
					9.000
29	KNNR	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt		
d.1.	6				
	3				
	0702-04				
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4 D3 -Zatoki autobusowe Elbaco					
30	KNR	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1.	AT-03				
	4				
	0101-02				
		56*2	m	112.000	
				RAZEM	112.000
31	KNR	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm	m		
d.1.	AT-03				
	4				
	0101-05				
		56*2	m	112.000	
				RAZEM	112.000
32	KNNR	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²		
d.1.	6				
	4				
	0102-03				
		38*3*2+2*8*2+1*4*2	m ²	268.000	
				RAZEM	268.000
33	KNR	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1.	4-04				
	4				
	1103-04				
		80.4	m ³	80.400	
				RAZEM	80.400
34	KSNR	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV)	m ³		
d.1.	1				
	4				
	0204-04				
		80.4	m ³	80.400	
				RAZEM	80.400

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR d.1. 2-31 4 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II (56+12.38+24.25+17+20)*2	m m	 259.260	
				RAZEM	259.260
36	KSNR d.1. 6 4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (56+12.38+24.25+17+20)*2	m m	 259.260	
				RAZEM	259.260
37	KSNR d.1. 6 4 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 17*2	m m	 34.000	
				RAZEM	34.000
38	KSNR d.1. 6 4 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 114*2	m ² m ²	 228.000	
				RAZEM	228.000
39	KSNR d.1. 6 4 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 114*2	m ² m ²	 228.000	
				RAZEM	228.000
40	KSNR d.1. 6 4 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 114*2	m ² m ²	 228.000	
				RAZEM	228.000
41	KSNR d.1. 6 4 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 114*2	m ² m ²	 228.000	
				RAZEM	228.000
42	KSNR d.1. 6 4 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (1.5*8+1*4)*2	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
43	KSNR d.1. 6 4 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 32	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
44	KNR d.1. 2-31 4 0105-06	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 32*2	m ² m ²	 64.000	
				RAZEM	64.000
45	KSNR d.1. 6 4 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2*114	m ² m ²	 228.000	
				RAZEM	228.000
46	KSNR d.1. 6 4 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (8*1.5+1*4)*2	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR d.1. 2-25 4 0209-01	Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych - budowa	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KSNR d.1. 6 4 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²		
		58.14	m ²	58.140	
		58	m ²	58.000	
				RAZEM	58.140
					58.000
49	KNNR d.1. 6 4 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt		
		11	szt	11.000	
		7	szt	7.000	
				RAZEM	11.000
					7.000
1.5 D4- Przystanki Przylep					
50	KNR d.1. 2-01 5 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		60*4*2	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
51	KNR d.1. AT-03 5 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		8*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
52	KNR d.1. AT-03 5 0101-05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm	m		
		8*2	m	16.000	
				RAZEM	16.000
53	KNNR d.1. 6 5 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²		
		8*2*2+4*1*2	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
54	KNR d.1. 4-04 5 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
		80.4	m ³	80.400	
				RAZEM	80.400
55	KSNR d.1. 1 5 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV)	m ³		
		80.4	m ³	80.400	
				RAZEM	80.400
56	KNR d.1. 2-31 5 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		10*2	m	20.000	
				RAZEM	20.000
57	KSNR d.1. 6 5 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		10*2	m	20.000	
				RAZEM	20.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KSNR d.1. 6 5 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (2*2+8+2+4)*2	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
59	KSNR d.1. 6 5 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (2*8+4*1)*2	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
60	KSNR d.1. 6 5 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
61	KNR d.1. 2-31 5 0105-06	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 40*2	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
62	KSNR d.1. 6 5 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (8*2+1*4)*2	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
63	KNR d.1. 2-25 5 0209-01	Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych - budowa 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
64	KSNR d.1. 6 5 0705-08	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - krawężniki na przystankach malowane ręcznie 52.92 55	m ² m ²	 52.920 55.000	
				RAZEM	52.920 55.000
65	KNNR d.1. 6 5 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
66	KSNR d.1. 6 5 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
67	KSNR d.1. 6 5 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych dla całego zadania 4 29	szt. szt. szt.	 4.000 29.000	
				RAZEM	4.000 29.000
68	KSNR d.1. 6 5 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm 2*8	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR d.1. 2-01 5 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 5.5*5*0.5*2	m ³ m ³	 27.500	
				RAZEM	27.500
1.6 D-5- Przystanek Ostoja					
70	KNR d.1. 2-01 6 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 50*3	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
71	KNNR d.1. 6 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 43*2	m ² m ²	 86.000	
				RAZEM	86.000
72	KNR d.1. 4-04 6 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 80.4	m ³ m ³	 80.400	
				RAZEM	80.400
73	KSNR d.1. 1 6 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) 80.4	m ³ m ³	 80.400	
				RAZEM	80.400
74	KNR d.1. 2-31 6 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 43+2+2	m m	 47.000	
				RAZEM	47.000
75	KSNR d.1. 6 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 43+2+2	m m	 47.000	
				RAZEM	47.000
76	KSNR d.1. 6 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 43*2	m ² m ²	 86.000	
				RAZEM	86.000
77	KSNR d.1. 6 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5cm 86	m ² m ²	 86.000	
				RAZEM	86.000
78	KNR d.1. 2-31 6 0105-06	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 86	m ² m ²	 86.000	
				RAZEM	86.000
79	KSNR d.1. 6 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 43*2	m ² m ²	 86.000	
				RAZEM	86.000
80	KNR d.1. 2-25 6 0209-01	Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych - budowa 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81 d.1.	KSNR 6 6 0705-08	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - krawężniki na przystankach malowane ręcznie	m ²		
		50.72	m ²	50.720	
		42	m ²	42.000	
				RAZEM	50.720
					42.000
82 d.1.	KNNR 6 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt		
		9	szt	9.000	
		12	szt	12.000	
				RAZEM	9.000
					12.000