OBIEKT: Boblin cz. dz. 42/10,48,63/11,63/34 Obręb: Bobolin 0003 Gmina: Kołbaskowo Powiat: 3211 Policki Województwo: 32 Zachodniopomorskie	PHU GEO-SERVICE Krzysztof Iwanow ul. Niedziałkowskiego 7B 74-300 Myślibórz Tel. 501773522 NIP 597-123-31-46 (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Układ współrzędnych: PUWG 2000 Układ odniesienia wysokości: Kronsztad	Wykonano metodą: rastrowo skanowanie, wpasowanie
Kierownik roboty mgr inż. Krzysztof Iwanow nr upr. zaw. 19033 zakres 1	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: KERG 11022-1471/2013 Zgłoszonej w WGKiK SP w Policach
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.199.15.10.4.1 2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego 3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: BRAK podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Granice i nr działek ewidencyjnych według danych WGKiK SP w Policach, z dnia: 01.07.2013
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: w,ks – 63/2012, ks – 1038/2013	Rejestracja: Starosta Policki Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej W obszarze ... w/g zakresu ... Dokumenty ... mapy przyjęto do zasobu ... 2013 - 03 i zaewidencjonowano pod nr 1471/2013 Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. ... Police, dn. 2013 - 03
Informacje dodatkowe 1. — — — — — — — zakres opracowania 2. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 3. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) 4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 6. Mapa niezgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) – nie nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości. 7. Nie wykonano czynności określonych w §80 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) 8. Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) 9. Poza treścią obligatoryjną na wtórniku przedstawiono wysokości posadzki w budynku hydroforni oznaczonym jako budynek "i" na działce nr 42/10 (pomierzone punkty posadzki oznaczono symbolem " - ")	Starosta Policki Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) Police, dn. 2013 - 03 (imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej) Ryszard Jeleński Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starosta Policki w dniu 2013 - 03 Nr 1055/1/1/2013
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: 1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną – z literą A 2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery W związku z tym w części 1 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy	Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego mgr inż. Krzysztof Iwanow GEODETA UPRAWNIONY nr uprawnień zawodowych 19033 74-300 Myślibórz ul. ... 2/6 tel. (095) 747 27 00, kom. 501 773 522
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 26.07.2013r. *mapę zaktualizowano na dzień 29.11.2013*	



WSPÓŁRZĘDNE PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA

S3 5918403.47 5459431.60
SP1 5918400.57 5459431.60
p1 5918397.81 5459459.83
SP2 5918395.60 5459488.31
SP3 5918387.47 5459491.75
Sistn. 5918387.94 5459516.51

O Z N A C Z E N I A *[elementy projektowane]*

- Zjazdy z drogi wewnętrznej. Kostka betonowa drogowa gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem. Krawężniki drogowe, zatopione.
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej
- **S3-SP3÷SP1-S**istn. – Studnie przyłącza kanalizacyjnego
- **RO** – Rury ochronne z manszetami i płozami [alternatywnie stal czarna hutniczo zabezpieczona przed korozją powłoką z PE]
- *p1* – Punkt przyłącza o określonych współrzędnych

O Z N A C Z E N I A *[elementy inne]*

S3	- Studnia zewnętrznej instalacji kanalizacji przemysłowej SUW	- *projektowane wg odrębnej procedury*
	- Zewnętrzna instalacja kanalizacji ścieków przemysłowych i wody popłucznej	- *projektowana wg odrębnej procedury*
	- Stacja Uzdatniania Wody w Bobolinie	- *przebudowa projektowana wg odrębnej procedury*

UWAGA :

1. Odcinek projektowanego przyłącza SP1 ÷ S*istn.* zastępuje i pokrywa się z trasą sieci kanalizacji sanitarnej wg opinii ZUDP w Policach nr 63/2012.
2. Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej [odcinek S3 ÷ S*istn.*] wykonać z litych rur PVC o połączeniach kielichowych, klasa rur SN8.
3. Odcinki przyłącza przebiegające przez pas drogowy [działka nr 48] i utwardzoną część działki nr 42/12 i 63/11 oraz pod ogrodzeniami wykonać przeciskiem.
5. Przed rozpoczęciem robót należy, próbnym przekopem, ustalić rzędne istniejącego uzbrojenia na trasie przyłącza.
4. Szczegóły wpięcia projektowanego przyłącza w S*istn.* ustalić z operatorem sieci kanalizacji sanitarnej.
5. Studzienki [SP1 ÷ SP3] wykonać z prefabrykatów z B45; D=1,2 m, włazy żeliwno-betonowe klasy D400 ustawione na pierścieniach regulacyjnych.
6. Warunki wykonania i odbioru przyłącza i zjazdów wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

"ZAPRONAD" - Czechów 95a; 66-403 Gorzów Wlkp.			
PRZEDSIĘWZIĘCIE :	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
OBIEKT :	**P R Z Y Ł Ą C Z E K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J** ZJAZDY Z DZIAŁKI NR 63/11		
ADRES :	BOBOLIN 72-001 KOŁBASKOWO	*działki nr : 63/34; 63/11; 42/12 i 48* *obręb 0003-Bobolin; jedn.ewidencyjna-Kołbaskowo*	
20 listopada 2013 r.	*UMOWA NR*		
BRANŻA	*PROJEKTOWAŁ:*	*PODPIS*	
SANITARNA	mgr inż. Andrzej Eckersdorf uprawnienia budowlane nr 2/76/Gw specjalność sieci i instalacje sanitarne		
TYTUŁ RYS.: **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** SZCZEGÓŁY S3-SP1.		*Skala* 1 : 500	*Rys. nr* **PZT-P.1**