


Przekrój konstrukcyjny

skala 1:50


KONSTRUKCJA NASYPU ZABEZPIECZAJĄCEGO Z UTWARDZENIEM

Jezdnia gruntowa	gr. 20cm
Mieszanka niezwiązana KŁSM (0/31,5)	
Nasyp - piasek średni, Js>1,0	
Nasyp - piasek średni, Js>0,97	
Nasyp - piasek średni, Js>0,95	



KONSTRUKCJA NASYPU ZABEZPIECZAJĄCEGO

Humus	gr. 15cm
Nasyp - piasek średni, Js>0,97	
Nasyp - piasek średni, Js>0,95	



nazwa inwestora:

GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOŁBASKOWO - M. WARZYMICE

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inż. DARIUSZ SKUZA

583/Sz/94

branża: DROGI

projektant: mgr inż. ADAM SAWICKI

POM/0139/POOD/05

sprawdzający: mgr inż. ANNA CISZEWSKA

POM/0285/POOD/11

nazwa inwestycji:

BUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. WARZYMICE
OBEJMUJĄCA ULICE TURKUSOWĄ, WRZOSOWĄ, OLWKOWĄ, ŻŁOTA
WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM ULICZNYM

nazwa opracowania:

TOM IV - NASYPY ZABEZPIECZAJĄCE SIEĆ WOD.-KAN.

nazwa rysunku:

PRZEMIANOWY KONSTRUKCYJNY

Biurowy Projektów

"INBUD"

Rok założenia 1991

ul. Dąbrowskiego 1a; 70-100 Szczecin

tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac:

169/2014 / P-747/2014

skala:

stadium oprac:
PROJEKT WYKONAWCZY

1:50

rysunek nr:

2