

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE W ZADRZEWIENIU CMENTARZA			
1	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 5	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 2-21 d.1 0110-06	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm 33	szt. szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
3	KNR 2-21 d.1 0110-07	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-21 d.1 0110-01	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 2-21 d.1 0110-02	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 2-01 d.1 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 3.0	mp mp	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 2-01 d.1 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 20	mp mp	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR-W 2-01 d.1 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 9.0	mp mp	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 2-21 d.1 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 3018.55	m ² m ²	3018.550	
				RAZEM	3018.550
10	KNR 2-21 d.1 0112-02	Usunięcie krzewów na terenie zadrzewionym Krotność = 3 2036.5	m ² m ²	2036.500	
				RAZEM	2036.500
11	KNR 2-21 d.1 0105-01	Wykopianie krzewów w celu przesadzenia 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
12	d.1 kalk. własna	Cięcia sanitarne w koronach drzew, o posuszu konarowym i gałęziowym rów- nym i większym od 10% 54	szt. szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
13	d.1 kalk. własna	Cięcia korygujące w koronach drzew 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
14	KNP 01 d.1 kalk. własna	Drzewa wymagające usunięcia odrostów 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	d.1 kalk. własna	Drzewa do leczenia niezabliźnionych ubytków wgłębnych różnego typu (rynno- wych, kominowych, kieszeniowych) 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		KORYTOWANIE I WYKONANIE ŚCIEŻEK PIESZYCH I PLACU WYPOCZYNKOWEGO			
16	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.23	km km	0.230	
				RAZEM	0.230
17	KNR 2-21 d.2 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) 68.55	m ³ m ³	68.550	
				RAZEM	68.550
18	KNR 2-01 d.2 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 342.76	m ² m ²	342.760	
				RAZEM	342.760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 342.76	m ² m ²	 342.760	 342.760
				RAZEM	342.760
20	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (10 cm podkład - tłuczeń + 5 cm warstwa klinująca - kliniec) 342.76	m ² m ²	 342.760	 342.760
				RAZEM	342.760
21	KNR 2-31 d.2 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 4 cm 342.76	m ² m ²	 342.760	 342.760
				RAZEM	342.760
3		SADZENIE KRZEWÓW (RÓŻA FRANCUSKA I TRZMIELINA POSPOLITA), WYKONANIE TRAWNIKA PARKOWEGO			
22	KNR 2-21 d.3 0301-08	Sadzenie krzewów liściastych sezonowych form naturalnych (róża francuska - 85 szt., trzmielina pospolita - 45 szt.) na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 130	szt. szt.	 130.000	 130.000
				RAZEM	130.000
23	KNR 2-21 d.3 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 124.27	m ³ m ³	 124.270	 124.270
				RAZEM	124.270
24	KNR 2-21 d.3 0405-05 z.o.2.10.	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem - obszar mniejszy niż 0.15 ha 0.124	ha ha	 0.124	 0.124
				RAZEM	0.124
4		MAŁA ARCHITEKTURA (OGRODZENIE, LAPIDARIUM, ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI, STOJAKI ROWEROWE, TABLICE EDUKACYJNE)			
25	d.4 kalk. własna	OGRODZENIE DREWNIANE 187	m m	 187.000	 187.000
				RAZEM	187.000
26	d.4 kalk. własna	ławka parkowa z oparciem OLINDA + montaż 8	kpl. kpl.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
27	d.4 kalk. własna	kosz na odpady MIRAGE + montaż 6	kpl. kpl.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
28	d.4 kalk. własna	stojak rowerowy STREET + montaż 7	kpl. kpl.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
29	d.4 kalk. własna	tablice edukacyjne + montaż 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
30	d.4 kalk. własna	LAPIDARIUM - ułożenie wg projektu odnalezionych płyt nagrobnych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000