

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 PRACE W ZADRZEWIENIU CMENTARZA</b>					
1	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>		
		5	m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR 2-21 d.1 0110-06	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
		33	szt.	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
3	KNR 2-21 d.1 0110-07	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNR 2-21 d.1 0110-01	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
5	KNR 2-21 d.1 0110-02	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR-W 2-01 d.1 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		3.0	mp	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR-W 2-01 d.1 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
		20	mp	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
8	KNR-W 2-01 d.1 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		9.0	mp	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
9	KNR 2-21 d.1 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
		3018.55	m <sup>2</sup>	3018.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>3018.550</b>
10	KNR 2-21 d.1 0112-02	Usunięcie krzewów na terenie zadrzewionym Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		2036.5	m <sup>2</sup>	2036.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2036.500</b>
11	KNR 2-21 d.1 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
12	kalk. własna d.1	Cięcia sanitarne w koronach drzew, o posuszu konarowym i gałęziowym różnym i większym od 10%	szt.		
		54	szt.	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
13	kalk. własna d.1	Cięcia korygujące w koronach drzew	szt.		
		23	szt.	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
14	KNP 01 d.1 kalk. własna	Drzewa wymagające usunięcia odrostów	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
15	kalk. własna d.1	Drzewa do leczenia niezabliźnionych ubytków wgłębnych różnego typu (rynnowych, kominowych, kieszeniowych)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2 KORYTOWANIE I WYKONANIE ŚCIEŻEK PIESZYCH I PLACU WYPOCZYNKOWEGO</b>					
16	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.23	km	0.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.230</b>
17	KNR 2-21 d.2 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m <sup>3</sup>		
		68.55	m <sup>3</sup>	68.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.550</b>
18	KNR 2-01 d.2 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>		
		342.76	m <sup>2</sup>	342.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>342.760</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	RAZEM
19	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 342.76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	342.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>342.760</b>
20	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (10 cm podkład - tłuczeń + 5 cm warstwa klinująca - kliniec) 342.76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	342.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>342.760</b>
21	KNR 2-31 d.2 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 4 cm 342.76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	342.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>342.760</b>
<b>3</b>		<b>SADZENIE KRZEWÓW (RÓŻA FRANCUSKA I TRZMIELINA POSPOLITA), WYKONANIE TRAWNIKA PARKOWEGO</b>			
22	KNR 2-21 d.3 0301-08	Sadzenie krzewów liściastych sezonowych form naturalnych (róża francuska - 85 szt., trzmielina pospolita - 45 szt.) na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 130	szt.		
			szt.	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
23	KNR 2-21 d.3 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 124.27	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	124.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.270</b>
24	KNR 2-21 d.3 0405-05 z.o.2.10.	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem - obszar mniejszy niż 0.15 ha 0.124	ha		
			ha	0.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.124</b>
<b>4</b>		<b>MAŁA ARCHITEKTURA (OGRODZENIE, LAPIDARIUM, ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI, STOJAKI ROWEROWE, TABLICE EDUKACYJNE)</b>			
25	d.4 kalk. własna	OGRODZENIE DREWNIANE 187	m		
			m	187.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.000</b>
26	d.4 kalk. własna	ławka parkowa z oparciem OLINDA + montaż 8	kpl.		
			kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
27	d.4 kalk. własna	kosz na odpady MIRAGE + montaż 6	kpl.		
			kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
28	d.4 kalk. własna	stojak rowerowy STREET + montaż 7	kpl.		
			kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
29	d.4 kalk. własna	tablice edukacyjne + montaż 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
30	d.4 kalk. własna	LAPIDARIUM - ułożenie wg projektu odnalezionych płyt nagrobnych 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>