

Kołbaskowo, dn. 24.10.2016 r.

ZP.271.11.2016.AS

Wszyscy wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 5 złożonych w dniu 21.10.2016 r.

Dot. „Budowa przedszkola publicznego w Przeclawiu, Gmina Kołbaskowo”

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1.

Na rysunkach projektu PW Architektura opisano jedną z warstw ścian wewnętrznych (C08) jako „... płyty mineralne płyty izolacyjne (z betonu komórkowego) o wsp. lambda (λ) = 0,005W/mK ...”. Jeżeli nie jest to błąd „pisarski” to prosimy o wskazanie przekładowego materiału/producenta takich płyt.

Odpowiedź:

W projekcie podano omyłkowo współczynnik (λ) jak 0,005W/mK. Prawidłowa wartość współczynnika powinna wynosić (λ) = 0,05W/mK.

Pytanie 2

Opis techniczny projektu (PW-Architektura) zawiera następujące wymagania dla posadzek lastryko (w pomieszczeniach komunikacji (korytarze), przedsiónek wejściowy, pomieszczenia gospodarcze, szatnia, wózkownia i toalety parteru, wybrane pomieszczenia techniczne w piwnicy):

LASTRYKO WYLEWANE gr. 4cm, o parametrach technicznych: z kruszywem (grysem) kwarcowym frakcji 8-10mm oraz z domieszkami bazaltu frakcji 2-4mm oraz cementem białym, szlifowana i polerowana. **klasa ścieralności - co najmniej 4, antypoślizgowość - co najmniej R9, reakcja na ogień - A1 przewodność cieplna - 0,25 W/(m.K), do stosowania z ogrzewaniem podłogowym wytrzymałość na ściskanie 30N/mm² nasiąkliwość- nie większa niż 6%**

Prosimy o uzupełnienie Projektu/SIWZ o szczegółowy opis technologii wykonania wylewanych posadzek lastrykowych (receptury mieszanki, materiały do gruntowania, nasączenia i polerowania oraz procedury wykonawcze), która zagwarantuje uzyskanie przez posadzki wymaganych parametrów.

Uzasadnienie: Część wymaganych parametrów (wytluszczone) można ustalić tylko na podstawie badań laboratoryjnych pobranych lub wykonanych próbek gotowych i wypolerowanych nawierzchni a to jest niewykonalne w terminie trwania procedury przetargowej.

Odpowiedź:

W projekcie przewidziano wylewaną posadzkę w obrębie wskazanych w części rysunkowej pomieszczeń, którą należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Z uwagi na brak możliwości wykazania powyższych parametrów należy przyjąć rozwiązania stosowane ogólnie, tak aby umożliwić prawidłowe użytkowanie posadzek stosowanych w obiektach użyteczności publicznej.

Pytanie3

Opis techniczny projektu (PW-Architektura) zawiera następujące wymaganie dla posadzek lastryko: *Uwaga, w miejscu połączenia lastryko wylewanego i okładziny elementów prefabrykowanych ujednolicić kolorystykę w zakresie odcieni oraz frakcji.*

Dla ustalenia możliwości i warunków (ceny) wykonania powyższej dyspozycji (prefabrykaty produkowane wg. zatwierdzonych technologii), Projekt (SIWZ) należy uzupełnić o szczegółową recepturę wylewanych posadzek lastrykowych.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do odpowiedzi pkt.2 określenie zasad doboru obu typów posadzek w taki sposób aby kolorystycznie do siebie pasowały jest możliwe wyłącznie podczas realizacji inwestycji w trybie nadzoru autorskiego.

WÓJT
Malgorzata Schwarz
Malgorzata Schwarz