

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

**Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z
w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową**

Roboty drogowe z infrastrukturą.

Szczecin 2015r

Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową.

SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ROBOTY DROGOWE

D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	str.	5
D-01.01.01.	Odtworzenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych	str.	6
D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny	str.	15
D-01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg	str.	20
D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	str.	25
D-02.01.01.	Wykonanie wykopów	str.	26
D-02.03.01.	Wykonanie nasypów	str.	35
D-04.00.00.	PODBUDOWY	str.	49
D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	str.	50
D-04.04.02.	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej	str.	57
D-04.05.01.	Ulepszone podłoże z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym	str.	75
D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego	str.	91
D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE	str.	112
D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	str.	113
D-05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	str.	128
D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	str.	139
D-06.01.01.	Umocnienie powierzchni skarp	str.	140
D-07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	str.	148
D-07.01.01.	Oznakowanie poziome	str.	149
D-07.02.01.	Oznakowanie pionowe	str.	164
D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC	str.	181
D-08.01.01.	Krawężniki betonowe	str.	182
D-08.02.02.	Chodniki z kostki betonowej	str.	191
D-08.03.01.	Betonowe obrzeża chodnikowe	str.	202
D-10.00.00.	INNE ROBOTY	str.	208
D-10.02.01.	Schody terenowe	str.	209
D-10.03.01	Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych	str.	214

Przebudowa drogi gminnej nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową.