

Nazwa i adres organu

STAROSTA POLICKI  
ul. Tanowska 8  
72-010 Police

Oznaczenie kancelaryjne wniosku

GK.6630.694.2016

## PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

ODPIS

1. Imię i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę

Gmina Kołbaskowo  
Kołbaskowo 106  
72-001 Kołbaskowo

2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady

Tadeusz Łukasiuk, Geodeta Powiatowy

3. Data narady

2016-11-23

2016-12-07

4. Miejsce narady

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  
Starostwa Powiatowego w Policach  
ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police

5. Sposób przeprowadzenia narady

☒ na miejscu☐ za pomocą środków komunikacji elektronicznej

7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przyłącze elektroenergetyczne

Powiat: polickiGmina: KołbaskowoObręb ew.: Przylep, StobnoDziałki ew.: 1/42, 1/83, 1/90 (obr. Przylep), 35/1, 39/3, 39/6, 41/1, 138/1 (obr. Stobno)

8. Stanowiska uczestników narady

Przewodniczący narady koordynacyjnej

*mgr inż. Tadeusz Łukasiuk*  
Naczelnik Wydziału  
Geodezji, Kartografii i Katastru

Enea Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin (1)

Negatywnie - niezgodnie z warunkami

phf XI, Enea Operator Sp. z o.o.  
10.11.2016, Dział ds. Inwestycji  
Dział ds. Inwestycji  
Specjalista ds. Rozwoju

Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Szczecin  
Starszy Specjalista ds. Rozwoju

Adam Ciastek  
Uzgodniono z uwagami

Data: 23.11.2016 Podpis: *[podpis]*

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie, ul. Tama Pomorska 26, 70-952 Szczecin (2)

Uzgodniono  
Z uwagami / bez uwag - Nr 1, 2, 3.

Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych

*[podpis]*  
Romuald Balcár

Orange Polska SA (3)

Niedbany.

Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo

Niedbany.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, Samorządowy Zakład Budżetowy, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo

Uzgodniono bez uwag

z up. DYREKTORA

Grzegorz Niciejewski  
Zastępca Dyrektora  
ds. technicznych eksploatacyjnych

Zakład Energetyczny Szczecin - Oświetlenie Ulic Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin

Niedbany.


#### Uwagi przewodniczącego narady

1. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się w zakresie opracowania projektowego podlegają ochronie. Zniszczenie bądź uszkodzenie znaku geodezyjnego jest wykroczeniem i podlega karze grzywny – art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Należy uzgodnić z zarządcą działek drogowych nr 35/1, 39/3, 39/6, 41/1, 138/1 – Starostwo Powiatowe w Policach, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, ul. Tanowska 8.

#### Uwagi branżowe

- (1) Enea Operator Sp. z o.o., Oddział w Szczecinie:
  1. Zbliżenia, skrzyżowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyć i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
  2. Przy zbliżeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności – kable zabezpieczyć zgodnie z PN-76/E-05125.
  3. Przed rozpoczęciem prac należy ponownie sprawdzić w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych będących w zarządzie ENEA Operator Sp. z o.o., następnie wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.
  4. Na 3 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zawiadomić RE Szczecin.
  5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV włącznie.
  6. W przypadku, gdy na obszarze objętym opracowaniem występują sieci o napięciu wyższym niż 15 kV, należy uzgodnić plansze koordynacyjną z odpowiednimi instytucjami zarządzającymi tymi sieciami.
  7. W przypadku zmiany przeznaczenia terenów, przez które przebiegają istniejące linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kV, należy dostosować obostrzenia ww. linii zgodnie z normą PN-E-05100-1/98 do nowego układu funkcjonalnego terenu.
- (2) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie:
  1. Skrzyżowanie z siecią gazową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.
  2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót powiadomić odpowiedni RDG: Szczecin Północ ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail: [rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl](mailto:rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl), tel. 91-42-47-266, faks 91-48-77-621 lub Szczecin Południe ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin, e-mail: [rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl](mailto:rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl), tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.
  3. Projekt budowlany (rozwiązanie techniczne) sieci gazowej należy uzgodnić w PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin.
  4. Projekt przyłącza gazowego należy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczęcia prac przedłożyć minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót w RDG celem sprawdzenia jego poprawności i kompletności.
- (3) Orange Polska SA:
  1. Przekazać plac budowy z Orange Polska SA. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Orange Polska SA prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
  2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Orange Polska SA zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
  3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.
  4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami Orange Polska SA, zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
  5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami Orange Polska SA, można usunąć po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wyłączny koszt Inwestora.
  6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
  7. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
  8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości co najmniej 0,5 mb od studni będących własnością Orange Polska SA. Zachować minimum 0,5 metra przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową Orange Polska SA.
  9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez Orange Polska SA.
  10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.

## SCHEMAT ŁĄCZENIA RYSUNKÓW:



Starosta Policki

Uzgodniono usytuowanie projektowanej sieci  
uzbrojenia terenu na narzędzie koordynacyjnej  
w WGKK Starostwa Powiatowego w Policach.

GK.6630. *69h.2016*  
(znak sprawy)

z up. STAROSTY

Police, dnia 2016...12...07...  
(data)

*mgr inż. Dariusz Skuza*  
(podpis przejmujący)  
Geodzy, Kartograf i Katastru

INBUD S.C.  
BIURO PROJEKTOWE

*mgr inż. DARIUSZ SKUZA*  
Właściciel



nazwa inwestora:

**GMINA KOŁBASKOWO**  
**72-001 KOŁBASKOWO 106**

adres inwestycji:

**GMINA KOŁBASKOWO: M. PRZYLEP**

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inż. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94

branża: SIECI WOD.-KAN.

projektant: mgr inż. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08 *Potomska*

sprawdzający: mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK 282/Sz/83

branża: SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

projektant: techn. RYSZARD FILIPOWICZ 13/Sz/89

sprawdzający: mgr inż. WŁADYSŁAW PODGÓRSKI 91/64

nazwa inwestycji:

**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ZABUDOWY  
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYLEP, GMINA KOŁBASKOWO**

nazwa opracowania:

**PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY**

nazwa rysunku:

**PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Biuro Projektów

"INBUD"

Rok założenia 1991

ul. Dąbrowskiego 1a; 70-100 Szczecin

tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac:

85/2016 / P-837/2016

stadium oprac:

PROJEKT BUDOWLANY

data oprac:

CZERWIEC 2016r.

skala:


1:500

rysunek nr:

1

C.D. NA RYS. NR 2

KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO



GRANICA DZIAŁKI

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI NA TERENIE PRZEPOMPOWNI

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

KONCEPCJA UKŁADU DROGOWEGO

Starosta Policki

Uzgodniono usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej w WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach.

GK.6630. 694.2016

(znak sprawy)

Police, dnia 2016 -12- 07

(data)

z up. STAROSTY

(podpis przełożonego)

Naczelnik Wydziału Geodezji, Inżynier

INBUD S.C.

BIURO PROJEKTÓW

mgr inż. DARIUSZ SKUZA

inżynier geodeta

nazwa inwestora:

GMINA KOŁBASKOWO

72-001 KOŁBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOŁBASKOWO: M. PRZYLEP

GLÓWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inż. DARIUSZ SKUZA

583/Sz/94

branża: SIECI WOD.-KAN.

projektant: mgr inż. MONIKA POTOMSKA

ZAP/0071/POOS/08

sprawdzający: mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

282/Sz/83

branża: SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

projektant: techn. RYSZARD FILIPOWICZ

13/Sz/89

sprawdzający: mgr inż. WŁADYSŁAW PODGÓRSKI

91/64

nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYLEP, GMINA KOŁBASKOWO

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektów "INBUD"

Rok założenia 1991

ul. Dąbrowskiego 1a; 70-100 Szczecin

tel./fax +48 (091) 485 33 95

nr umowy / oprac:

85/2016 / P-837/2016

stadium oprac:

PROJEKT BUDOWLANY

data oprac:

CZERWIEC 2016r.

skala:

1:500

rysunek nr:

2