

ZAKRES OPRACOWANIA
OBJĘTY POZWOLENIEM
NA BUDOWĘ WYDAWANYM
PRZEZ STAROSTĘ POLICKIEGO

UWAGA:
1. KABLE ENERGETYCZNE ORAZ TELEKOMUNIKACYJNE W MIEJSCU KOLIZJI
Z PROJ. UZBROJENIEM NALEZY ZABEZPIECZYĆ RURĄ DWUDZIELNĄ TYPU AROT
Ø110 DŁ. MIN. 3,0m

LEGENDA

SYMBOL	OBJAŚNIENIA
de 160mm PE	PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA de 160mm PE100 SDR17 PN10
Hp1	HYDRANT NADZIEMNY P.POŻ. DN80 Z ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W9001 WOD / W9000 WOD	W - OZNACZENIE PUNKTU CHARAKTERYSTYCZNEGO NA WODOCIĄGU
	PROJEKTOWANA STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA DN1000
	PROJ. RURA OCHRONNA
	ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA PRZEZNACZONA DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI
	GRANICE EWIDENCYJNE DZIAŁEK
67/1	NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI
67/1	DZIAŁKI OBJĘTE OPRACOWANIEM
	ZAKRES MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WSPÓŁRZĘDNE PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA			
WSPÓŁRZĘDNE WODOCIĄGU			
NR	X	Y	KOD
W7.1	5980272.24	3332417.15	WOD1
W7.2	5980275.20	3332419.34	WOD1
W1	5980246.38	3332375.33	WOD1
W2	5980251.04	3332380.32	WOD1
W3.1	5980249.55	3332384.82	WOD1
W5	5980246.20	3332393.45	WOD1
W7	5980248.05	3332399.24	WOD1
W3	5980249.71	3332384.34	WOD1
W6	5980246.12	3332393.95	WOD1
W4	5980248.53	3332387.43	WOD1
Hp1	5980247.46	3332377.58	WOD1
Wp1.1	5980245.72	3332376.07	WOD1

"ZK-PROJEKT"
Projektowanie Wykonawstwo Nadzór
mgr inż. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniów tel/fax: 91 418-51-79
ul. Anny Jagiellonki 27 tel. kom. 506-986-906
NIP 856-166-60-19 e-mail:zbyszekkaczanowicz@wp.pl
PROJEKT

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W DZ. NR 15 OBR .RAJKOWO
temat:

dz. nr 13/9, 15 obr. Rajkowo gm. Kołbaskowo,
dz. nr 5 obr. 2124 m. Szczecin
adres inwestycji:

Gmina Kołbaskowo
72-001 Kołbaskowo Nr 106
inwestor:

mgr inż.Zbigniew Kaczanowicz
upr. nr ZAP/0213/PWOS/11
projektant:

mgr inż.Piotr Wołejszo
upr. nr ZAP/0215/PWOS/11
sprawdzający:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rys.

sanitarna — branża:
1:500 — skala:
PB — faza:
Goleniów, grudzień 2013 r. — data:
1 — nr rys.

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisówwynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .