

Przedmiar robót

Obiekt Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne
Kod CPV 45112000-5, 45232452-5, 45233340-4, 45233120-6, 45112730-1, 45233221-4, 45233330
Inwestor Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106 , 72-001 KOŁBASKOWO
Biuro kosztorysowe PROMIT Robert Mituta

Sporządził Robert Mituta

Dobra 27.09.2013

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne

Nr	Opis robót
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D-01.00.00 Kod CPV: 45112000-5
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Nr ST: D-01.01.01
	Usunięcie drzew lub krzaków Nr ST: D-01.02.01
	Zdjęcie warstwy humusu Nr ST: D-01.02.02
	Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych Nr ST: D-01.03.02
	Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych Nr ST: D-01.03.04
	ROBOTY ZIEMNE Nr ST: D-02.00.00 Kod CPV: 45111200-0
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Nr ST: D-02.01.01
	Wykonanie nasypów Nr ST: D-02.03.01
	PODBUDOWY Nr ST: D-04.00.00 Kod CPV: 45233340-4
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: D-04.01.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Nr ST: D-04.03.01
	Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: D-04.04.02
	NAWIERZCHNIE Nr ST: D-05.00.00 Kod CPV: 45233120-6
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego Nr ST: D-05.03.05
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: D-06.00.00 Kod CPV: 45112730-1
	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków Nr ST: D-06.01.01
	ELEMENTY ULIC Nr ST: D-08.00.00 Kod CPV: 45233330
	Krawężniki betonowe Nr ST: D-08.01.01
	Wjazdy i wyjazdy z bram Nr ST: D-08.04.01

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo w miejscowości Siadło Górne

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45112000-5		
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,650
	D-01.02.01	Usunięcie drzew lub krzaków		
2		Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 36-55cm z cięciem drewna piłą mechaniczną	szt	2,00
3		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc średniej gęstości	ha	0,20
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
4		Usunięcie warstwy humusu gr.15cm z wywozem	m2	1.250,00
5		Usunięcie warstwy humusu gr.30cm z wywozem	m2	2.480,00
	D-01.03.02	Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych		
6		Ułożenie rur osłonowych Arot 110 -założenie przepustów kablowych na istniejące kable.	m	31,000
	D-01.03.04	Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych		
7		Przełożenie kabla doziemnego poza krawędź jezdni	m	70,000
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0		
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
8		Roboty ziemne z transportem w nasyp na odl. do 1km	m3	30,00
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
9		Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z wykopu	m3	30,00
10		Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu	m3	610,00
11		Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z korytowania drogi na uzupełnienie poboczy	m3	45,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY Kod CPV: 45233340-4		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
12		Korytowanie istniejącej nawierzchni głębokości do 30 cm wykonywane mechanicznie	m2	220,00
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
13		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni warstw niebitumicznych.	m2	3.650,0
14		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - bitumicznych.	m2	3.580,0
15		Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej asfaltem w ilości 0,7kg/m2 ;	m2	3.650,0
16		Skropienie nawierzchni bitumicznej w ilości 0,5kg/m2.	m2	3.580,0
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
17		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczaniu do 8cm	m3	102,00
18		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	2.732,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233120-6		
	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
19		warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.6cm	m2	3.580,00
20		warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3cm	m2	3.540,00
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45112730-1		
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków		
21		Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	1.180,000
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233330		

Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
22		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	197,000
	D-08.04.01	Wjazdy i wyjazdy z bram		
23		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary)	m2	175,000
24		Przebruk istniejących nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	30,000