



FRAGMENT OGRODZENIA Z FURTKĄ DWUSKRZYDŁOWĄ - TYP 2;  
WIDOK



PRZEKRÓJ



Ogrodzenie panelowe systemowe o wys. ok. 170cm nad poziomem gruntu z podmurówką systemową.  
Konstrukcja: słupy ze stali ocynkowanej ognioowo i malowanej proszkowo 40x60x2mm o dł. 250 cm, montowane w stopie fundamentowej - zgodnie z wytycznymi producenta oraz kartą techniczną produktu, zakończone od góry zaślepkami. Wypełnienie - systemowym panelem (3D) z przetłoczeniem usztywniającym, o wys.203cm, wykonane z drutów pionowych oraz poziomych Ø 5 mm, o oczkach dużych 50x200mm.  
Długość przęsła - 250cm. Rozstaw osiowy słupów standardowy - 260cm.

Na terenie opracowania ogrodzenie panelowe wysokie, z podmurówką systemową występuje wzdłuż granicy opracowania od strony południowej i wschodniej - zamykając teren przedszkola na odcinkach pomiędzy budynkiem kotłowni a istniejącym odcinkiem ogrodzenia przy przedszkolu prywatnym. Łączna długość ogrodzenia **TYPU 2** to: 147m w tym brama. Brama dwuskrzydłowa (1 szt.) o szerokości 2,5m i wys. 1,53m, wyposażona w zawiasy regulowane, zaślepkę, zamek na klucz, klamkę, wbudowany samozamykacz. Ogrodzenie z ostrą górną krawędzią paneli i bramy;

Kolor ogrodzeń - ciemny szary wg RAL 7004.

Lokalizacja ogrodzenia i wymiary - zgodnie ze schematem ogrodzeń (rys. Z05 i planszą zagospodarowania terenu).

**portal** | pracownia projektowa

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  
70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9,  
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl

www.portal-pp.pl

**BUDYNEK PRZEDSZKOLA**  
**Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W PRZECŁAWIU,**  
**BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ**  
**Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**  
**I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W TYM Z**  
**ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**

temat:  
**PRZECŁAW, gm. Kołbaskowo**  
część dz. nr 2/183 i działki 2/183, 2/111, 2/232, 2/66  
(SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ)  
adres inwestycji:

mgr inż. arch. Piotr Czujkowski  
upr. nr 49/SZ/2000

projektant, numer uprawnień  
mgr inż. arch. Ania Wojewoda  
upr. nr 14/ZPOJA/OKK2010

sprawdzający, numer uprawnień

mgr inż. arch. Barbara Pawelec  
zespół projektowy

**FRAGMENT**  
**OGRODZENIA - TYP 2**

nazwa rysunku  
architektura 1:20  
branża skala  
P.W. Szczecin, sierpień 2016r.  
faza data nr rysunku

**Z05.2**

UWAGA: Kopowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.