


PRZEKRÓJ



slup ogrodzenia systemowy 40x60x2mm ze stali ocynkowanej ognioowo o dl. 180 cm montowany na stopie fundamentowej, zakończony od góry zaślepką

wypełnienie ogrodzenia systemowym panelem z przettoczeniem (3D) o wys. 103cm i szer 250cm, z drutów pionowych oraz poziomych Ø 5 mm bezwzględnie z płaską górną krawędzią paneli

stopa fundamentowa,
beton C16/20



Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. B. Królowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl

www.portal-pp.pl

**BUDYNEK PRZEDSZKOŁA
Z ODDZIAŁAMI ŻŁOBKOWYMI W PRZECIĄGIU
BUDYNEK KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, W TYM Z
ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ**

temat:
PRZECŁAW, gm. **Kolbaskowo**
część dz. nr 2/183 i działki 2/183, 2/111, 2/232, 2/66
(SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ)

adres inwestycji

mgr inż. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 49/Sz/2000

projektant, numer uprawnień
mgr inż. arch. Anita Wojewoda
upr. nr 14/ZPOIA/OKK/2010

sprawdzający, numer uprawnień

mgr inż. arch. Barbara Pawełec

zespół projektowy

FRAGMENT OGRODZENIA - TYP 3

nr rysunku	20
data	Szczecin, sierpień 2016r.
P.W.	
branża	1:20
architektura	skala
nazwa rysunku	

Kolor ogrodzeń - ciemny szary wg RAL 7004.

Lokalizacja ogrodzenia i wymiary - zgodnie ze schematem ogrodzeń (rys. Z05 i planszą zagospodarowania terenu)

Ogrodzenie panelowe systemowe o wys. ok. 110cm nad poziomem terenu bez podmurówki.
Konstrukcja: słupy ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo 40x60x2mm o dł. min. 160 cm, montowane w stopie fundamentowej - zgodnie z wytycznymi producenta oraz kartą techniczną produktu, zakończone od góry zaślepkami. Wypełnienie - systemowym panelem (3D) z przetłoczeniem usztywniającym, o wys. 103cm zredukowanym o górną ostrą krawędź, wykonane z drutów pionowych oraz poziomych Ø 5 mm, o oczkach dużych 50x200mm. Długość przęśla - 250cm. Rozstaw osiowy słupów standardowy - 260cm.

Na terenie opracowania ogrodzenie panelowe niskie, bez podmurówki występuje wokół placu zabaw, dochodząc do ogrodzenia wysokiego oraz wokół tarasu przy sali żłobka. Łączna długość ogrodzenia **TYPU 3** to: 99m w tym dwie furtki jednoskrzydłowe. Furtki jednoskrzydłowe (2 szt.) o szerokości 1,0m i wys. 1,03m, wyposażone w zawiasy regulowane, zaślepki, zamek na klucz, klamkę, wbudowany samozamykacz. Ogrodzenie niskie należy bezwzględnie wykonać z płaską górną krawędzią paneli i furtek wziętą na bezpieczeństwo dzieci;