

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka obiektu budowlanego – dz nr 92 obręb Smolecin  
ADRES INWESTYCJI : dz. 92 obręb Smolecin  
INWESTOR : Gmina Kołbaskowo  
ADRES INWESTORA : Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kornel Suski (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 2021-04-27

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-04-27

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rozbiórka budynku wieży na dz. nr 92 obręb Smolećin, gmina Kołbaskowo</b>					
<b>1</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
1	KNR 2-19	Oznakowanie strefy ochrony pośredniej taśmą białą-czerwoną na palikach 0,8-1,0 m, z demontażem po zakończeniu robót	m		
d.1	0219-01		m	100.000	
	analogia	100		RAZEM	100.000
2		Odłączenie instalacji oraz zabezpieczenie mienia	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>		
d.1	0509-03		m <sup>2</sup>	18.204	
	analogia	4.1*3.7*1.2		RAZEM	18.204
4	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0102-05	97.5	m <sup>3</sup>	97.500	
				RAZEM	97.500
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01	Krotność = 4 poz.3/1.2	m <sup>2</sup>	15.170	
				RAZEM	15.170
6	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-02		m <sup>3</sup>	15.990	
	z.o.3.1.	15.99		RAZEM	15.990
7	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej	m <sup>3</sup>		
d.1	0305-03		m <sup>3</sup>	21.550	
	analogia	21.55		RAZEM	21.550
8	KNR 0-19	Demontaż stolarki drzwiowej oraz okiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0928-06		m <sup>2</sup>	28.990	
	analogia	28.99		RAZEM	28.990
9	KNR 0-45	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt stalowych wraz z podkonstrukcją stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02		m <sup>2</sup>	19.880	
	analiza indywidualna	19.88		RAZEM	19.880
10	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km (miejsce wybrane przez Wykonawcę)	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	poz.4+poz.5+poz.6+poz.7	m <sup>3</sup>	150.210	
				RAZEM	150.210
11	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (miejsce wybrane przez Wykonawcę)	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-05	Krotność = 4 poz.10	m <sup>3</sup>	150.210	
				RAZEM	150.210
12	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III wraz z dowozem ziemi oraz obsianiem trawą	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-09		m <sup>2</sup>	35.000	
	analogia	35		RAZEM	35.000
<b>2</b>		<b>Prace Elewacyjne</b>			
13	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm na ścianach metodą lekką z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem (kolorystyka dopasowana do kolorów istniejących)	m <sup>2</sup>		
d.2	2622-04		m <sup>2</sup>	38.990	
		38.99		RAZEM	38.990
14	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze dostosowanym do koloru istniejącego	m <sup>2</sup>		
d.2	0506-02		m <sup>2</sup>	4.800	
	analogia	8*0.5*1.2		RAZEM	4.800
15		Odtworzenie konstrukcji części dachu wraz z pokryciem dachu (blachodachówka) oraz orrynowaniem i podbitką	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	12.550	
		12.55		RAZEM	12.550