ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - **St3SX (S235)**

Lp.	POZYCJA	NR RYS.	OZNACZ. ELEMENTU	PROFIL	DŁUG. m	ILOŚĆ szt.	DŁUG. ŁĄCZNA mb	MASA 1 mb. kg/mb	MASA ŁĄCZNA kg
1	**1.3**	**10**	**1**	ceown 100	1,80	4	7,20	10,6	76,32
2	**1.4**	**10**	**3**	I 260	7,80	2	15,60	41,9	653,64
3	**1.5**	**11**	**1**	I 200	4,00	2	8,00	26,3	210,4
4	**1.6**	**11**	**2**	I 140	3,00	2	6,00	14,4	86,40
5	**nadproże wewn.**	**10**	**2**	ceown 100	1,85	2	3,70	10,6	39,22
6	**- nadproża śc. wewn., - przebicia instalac.**	**11**	**3**	ceown 80	0,60	4	2,40	8,64	20,74
					0,90	8	7,20	8,64	62,21
					1,10	2	2,20	8,64	19,01
					1,30	6	7,80	8,64	67,39
7	**1.8**	**12**	**1**	I 100	6,70	4	26,80	8,32	222,98
8	**1.8.1 - filar**	**12**	**2**	I 140	3,82	3	11,46	14,4	165,02
			3	bl. 200x10	0,27	6	1,62	15,7	25,44
			4	bl. 65x10	0,10	12	1,20	5,10	6,12
9	śruba	**10**	**---**	Φ10	0,17	9	1,53	0,617	0,94
10	śruba	**10**	**---**	Φ12	0,28	13	3,64	0,888	3,23
11	śruba	**11**	**---**	Φ12	0,35	6	2,10	0,888	1,86
12	śruba	**11**	**---**	Φ10	0,20	5	1,00	0,617	0,62
13	śruba	**10**	**---**	Φ10	0,15	20	3,00	0,617	1,85
14	dodatk.	**10**	**---**	rura Ø42 / 3,2	0,17	13	2,21	3,09	6,83
15	dodatk.	**11**	**---**	rura Ø42 / 3,2	0,11	5	0,55	3,09	1,70
16	„wąsy”	**12**	---	Φ10	0,55	2x3	3,30	0,617	2,04
17	„wąsy”	**12**	---	Φ10	0,40	16x3	19,20	0,617	11,85
18	„wąsy”	**12**	---	Φ10	0,20	16x3	9,60	0,617	5,92
19	belka wieszaka	**14**	**1**	ceown 120	2,10	16	32,00	13,4	428,80
20	wieszak	**14**	**2**	ceown 50	1,00	16	16,00	5,59	89,44
21	bl. wieszaka	**14**	**3**	bl. 250x8	0,25	8	2,00	15,7	31,40
22	żeberko	**14**	**4**	bl. 30x8	0,08	32	2,56	1,88	4,82
23	el. usztywn.	**14**	---	Φ16	0,80	16	12,80	1,58	20,22
24	el. usztywn.	**14**	---	Φ16	0,50	16	8,00	1,58	12,64
MASA OGÓŁEM kg									**2 279,0**